УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

11.10.2018 № 51

О разработке проекта планировки и проекта межевания части территории п. Кукуштан и д. Зайково Кукуштанского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края с целью строительства линейного объекта – наружная сеть газоснабжения до границы земельного участка с кадастровым номером 59:32:0010003:4201

В соответствии с п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14, п. 15 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 5.7. Положения об Управлении архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района, утвержденного распоряжением администрации Пермского муниципального района Пермского края от 16.05.2016 № 88-р, на основании письма ООО «ГНГ-Пермь» от 02.10.2018 № 3806:

1. Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «ГНГ – Пермь» разработать проект планировки и проект межевания части территории п. Кукуштан и д. Зайково Кукуштанского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края с целью строительства линейного объекта – наружная сеть газоснабжения до границы земельного участка с кадастровым номером 59:32:0010003:4201, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить техническое задание на выполнение инженерно – геодезических, инженерно – геологических, инженерно – гидрометеорологических, инженерно – экологических изысканий по трассе линейного объекта «Наружная сеть газоснабжения до границы земельного участка заявителя по адресу: Пермский край, Пермский район, п. Кукуштан

оздоровительный лагерь «Гудок», согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в муниципальной газете «Нива» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Начальник управления архитектуры
и градостроительства, главный архитектор
администрации муниципального района Е.Г. Небогатикова

Приложение № 1
к распоряжению Управления
архитектуры и градостроительства
администрации Пермского
муниципального района
от 11.10.2018 № 51

Схема для разработки проекта планировки и проекта межевания части территории п. Кукуштан и д. Зайково Кукуштанского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края с целью строительства линейного объекта – наружная сеть газоснабжения до границы земельного участка с кадастровым номером 59:32:0010003:4201

проектируемая территория

Приложение № 2
к распоряжению Управления
архитектуры и градостроительства
администрации Пермского
муниципального района
от 11.10.2018 № 51

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических изысканий по трассе линейного объекта «Наружная сеть газоснабжения до границы земельного участка заявителя по адресу: Пермский край, Пермский район, п. Кукуштан Оздоровительный лагерь «Гудок»»

№п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание требований
1.	Наименование объекта	«Наружная сеть газоснабжения до границы земельного участка заявителя по адресу: Пермский край, Пермский район, п. Кукуштан Оздоровительный лагерь «Гудок»»
2.	Вид строительства	Новое строительство
3.	Заказчик	АО «Газпром газораспределение Пермь»
4.	Исполнитель	ООО «ГНГ-Пермь»
5.	Идентификационные сведения об объекте	1. назначение: транспортировка природного газа; 2. принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность: транспортировка и использование природного газа; 3. категория сложности инженерно-геологических условий согласно приложению А СП 47.13330.2016 – I (простая); 4. наличие помещений с постоянным пребыванием людей: отсутствуют. 5. уровень ответственности зданий и сооружений – нормальный
6.	Стадийность проектирования	Проектная документация, рабочая документация
7.	Характеристика объекта	- ШРП - место установки определяется проектом - общая протяженность - 500 м (уточнить проектом)

		- диаметры - определяется проектом - материал трубы - полиэтилен, - отключающие устройства - согласно техническим условиям - способ прокладки – преимущественно подземный
8.	Цели и виды инженерных изысканий	Для разработки проектной документации выполнить инженерные изыскания в составе: 1. Инженерно-геодезические; 2. Инженерно-геологические; 3. Инженерно-гидрометеорологические; 4. Инженерно-экологические Объем изысканий корректировать в сторону увеличения или уменьшения при соответствующем обосновании.
9.	Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания	- СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 11-02.96; - СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*; - СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»; - СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»; - СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; - СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» и др. действующими нормативными документами. - СП 14.13330-2011 – Строительство в сейсмичес-ких районах. Актуализированная редакция СНиП 11-7-81*.
10.	Сведения о ранее выполнен-ных инженерных изысканиях	Нет
Требования к производству отдельных видов инженерных изысканий		
11.	Инженерно-геодезические изыскания	Регистрация производства инженерных изысканий в установленном порядке. Получение исходных данных в службах геодезии и картографии. Сбор материалов прошлых лет. Рекогносцировочное обследование проектируемой трассы. Создание планово-высотного съемочного обоснования. Топографический план в М 1:500 согласовать на этапе изысканий с владельцами всех наземных и подземных коммуникаций в границах производства изысканий с целью уточнения местоположения коммуникаций и определения их характеристик.
12.	Инженерно-геологические изыскания	Определить местоположение, шаг и глубину бурения скважин: в соответствии с ситуационным

		планом и категорией территории. Определение: – Физико-механических и химических характеристик; – Гранулометрического состава грунтов; – Глубины промерзания грунтов и других характеристик грунтов, предусмотренных нормативными документами; – Определить другие характеристики грунтов, предусмотренные нормативными документами Привести сведения: – Об уровне грунтовых вод на период изысканий, указать их максимальный уровень и агрессивность грунтовых вод к бетонным, ж/б конструкциям, к металлу с указанием вида агрессии; – По наличию напорных вод и величины напора; – Оценку сейсмичности района строительства принять на основе комплекта карт А (ОСР-97). При различном напластовании грунтов в соседних скважинах произвести дополнительное бурение скважин с целью определения контакта. При обнаружении грунтов, обладающих низкой несущей способностью, скважину пробурить на 2-3 м ниже глубины заложения фундаментов или основания линейных сооружений.
13.	Инженерно-гидрометеорологические изыскания	Технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям оформить в соответствии с требованиями: - СП 47.13330.2016 . Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения; -СП 11-103-97«Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»; -СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных гидрологических характеристик». Определить морфологические и морфометрические характеристики водотоков в створах переходов проектируемой трассы. Дать характеристику водного и ледового режима изыскиваемых водотоков. Выполнить расчет максимальных расходов воды весеннего половодья и дождевых паводков 1, 2, 5, 10 %-ной обеспеченности в створах переходов водотоков проектируемым газопроводом. Выполнить расчет наивысших уровней 1, 2, 5, 10 %-ной обеспеченности в створах переходов водотоков проектируемым газопроводом. *Определить тип и интенсивность развития руслового процесса, выполнить расчет плановых и глубинных деформаций русла на 50 лет (если материал труб – сталь).* Состав отчета выполнить согласно п. 4.37 СП 11-

		108-97.
14.	Инженерно-экологические изыскания	Перечень работ, выполненных при инженерно-экологических изысканиях: Рекогносцировочное обследование проектируемой трассы. Изучение инженерно-экологических условий трассы линейного объекта. Сбор, обработка, анализ опубликованных и фондовых материалов района изысканий с краткой природно-хозяйственной характеристикой района размещения объекта, необходимых для выполнения раздела ООС, и согласования его с государственной экспертизой. Сбор сведений о существующих и проектируемых источниках и показателях вредных экологических воздействий. Сбор данных о видах, количестве, токсичности, системе сбора, складирования, утилизации отходов. Сбор сведений о возможных аварийных ситуациях, типах аварий, залповых выбросах, возможных зонах и объектах воздействия, мероприятиях по их предупреждению и ликвидации. Оценку загрязненности почв по показателям: pH, нефтепродукты, бензопирен, тяжелые металлы, микробиологические и паразитологические показатели произвести по данным. государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Пермском крае». Оценку фонового загрязнения атмосферного воздуха (диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, взвешенные вещества) данным Пермского ЦГМС – филиал ФГБУ «Уральский УГМС» и государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Пермском крае». Прогноз возможных изменений природной среды в зоне влияния трассы линейного объекта при его строительстве и эксплуатации. Рекомендации по организации природоохранных мероприятий, а также по восстановлению и оздоровлению природной среды.
15.	Дополнительные требования	Нет
16.	Требования к составу, срокам, порядку и форме представления отчетной документации Заказчику	Отчеты оформить в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 11-02.96, с ГОСТ Р 21.1101-2013 в соответствии с техническим заданием. Сроки выполнения работ – согласно графику. Отчетную документацию передать Заказчику в 4-х (четырех) экземплярах на бумажном носителе

		и в 1-ом (одном) экземпляре в электронном виде. Графический материал должен быть представлен в формате «AUTOCAD» не ниже версии 2006 года без объединения в один слой. Допускается дополнительное исполнение файлов в формате pdf.
17.	Наименование и местонахождение застройщика и/или технического заказчика, исполнителя	АО «Газпром газораспределение Пермь» Пермский районный филиал, г. Пермь, ул. Оверятская, 54 ООО «ГНГ-Пермь», г. Пермь, ул. Петропавловская, 43, оф. 4